PRÍLOHA Č. 1

Aktualizovaný rozpočet diela

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	V Kaštieli - ZSS Horné Obdokovce - odvodnenie kaplnky	JKSO	
Názov objektu	Odvodnenie základov - aktualizovaný rozpočet diela	EČO	ab200923/01
		Miesto	Horné Obdokovce

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	V Kaštieli ZSS Horné obdokovce	00357995	
Projektant			
Zhotoviteľ	AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín	36548707	SK2020154246
Spracoval	Miroslav Čech		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
093/2020	23.09.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 11 335,37	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž 13 716,82	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky 744,73	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž 523,08	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	26 320,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	26 320,00
24	DPH 20,00 % z 26 320,00	5 264,00
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**31 584,00**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Poznámka

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: V Kaštieli - ZSS Horné Obdokovce - odvodnenie kaplnky
Objekt: Odvodnenie základov - aktualizovaný rozpočet diela

Objednávateľ: V Kaštieli ZSS Horné obdokovce
Zhotoviteľ: AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín
Miesto: Horné Obdokovce

Spracoval: Miroslav Čech
Dátum: 23. 9. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**25 052,19**
	1	**Zemné práce**				**8 732,66**
1	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	97,500	2,91	283,73
2	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	3,200	0,94	3,01
3	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	13,500	0,89	12,02
4	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	5,000	12,19	60,95
5	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	38,400	18,90	725,76
6	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	38,400	5,35	205,44
7	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	140,000	11,64	1 629,60
8	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	140,000	0,65	91,00
9	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	38,400	2,54	97,54
10	132311101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	5,000	63,22	316,10
11	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	5,000	13,62	68,10
12	130301001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	1,280	43,18	55,27
13	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	25,000	9,93	248,25
14	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	25,000	1,14	28,50
15	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	70,000	2,38	166,60
16	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	70,000	5,10	357,00
17	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	70,000	0,58	40,60
18	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	140,000	2,74	383,60
19	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	178,400	2,54	453,14
20	*58331000420 0.S*	*Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm - zásyp rýh pod betónovými plochami - zásyp ryhy pod spevnenými plochami*	*t*	*140,000*	*15,80*	*2 212,00*
21	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	11,520	17,78	204,83
22	*58331000060 0.S*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm*	*t*	*23,000*	*16,20*	*372,60*

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
23	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	10,000	22,16	221,60
24	*58341000080 0.S*	*Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm*	*t*	*20,000*	*16,20*	*324,00*
25	180402111.S	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	138,600	0,65	90,09
26	*00572000140 0.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*7,500*	*6,98*	*52,35*
27	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	138,000	0,05	6,90
28	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	138,000	0,14	19,32
29	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	138,000	0,02	2,76
	2	**Zakladanie**				**1 530,18**
30	211571111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	13,920	26,81	373,20
31	211971121.S	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m	m2	116,000	1,20	139,20
32	*69311000200 0.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*133,400*	*0,92*	*122,73*
33	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	116,000	6,36	737,76
34	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,280	100,95	129,22
35	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,020	1 403,65	28,07
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**177,35**
36	311321315.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,400	101,02	40,41
37	311351107.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	4,200	11,49	48,26
38	311351108.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	4,200	4,32	18,14
39	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,050	1 410,75	70,54
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**2 200,73**
40	451541111	Lôžko nádrže, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 16-32 mm	m3	1,838	38,72	71,17
41	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,840	46,87	179,98
42	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,838	97,47	179,15
43	452368113	Výstuž podkladových dosiek, blokov,podvalov v otvorenom výkope,z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,030	956,76	28,70
44	457311126.S	Vyrovnávací alebo spádový betón C 20/25 vrátane úpravy povrchu	m3	16,704	104,27	1 741,73
	5	**Komunikácie**				**2 983,35**
45	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	40,000	4,63	185,20
46	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	4,000	6,63	26,52
47	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	4,000	1,78	7,12
48	566902261.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	3,200	13,96	44,67
49	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	3,200	27,73	88,74

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
50	581120215.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 150 mm	m2	97,500	23,31	2 272,73
51	631362412.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	97,500	2,54	247,65
52	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	4,000	17,45	69,80
53	*59246000770 0.S*	*Dlažba betónová škárová, hr. 60 mm, prírodná*	*m2*	*4,100*	*9,98*	*40,92*
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**981,42**
54	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	10,460	8,57	89,64
55	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	10,460	3,21	33,58
56	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	30,900	4,63	143,07
57	581120115.S	Kryt cementobetónový, okapový chodník hr. 150 mm	m2	30,900	19,98	617,38
58	632452259.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 100 mm	m2	1,250	78,20	97,75
	8	**Rúrové vedenie**				**3 086,49**
59	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	96,000	0,71	68,16
60	*28611000640 0.S*	*Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dĺ. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)*	*ks*	*20,000*	*15,13*	*302,60*
61	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	7,000	2,51	17,57
62	*28651000390 0*	*Koleno PVC-U, DN 125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN*	*ks*	*7,000*	*2,28*	*15,96*
63	877276026	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	2,000	2,86	5,72
64	*28651001320 0*	*Odbočka PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN*	*ks*	*2,000*	*3,66*	*7,32*
65	894101111	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti do 4 t	ks	1,000	51,80	51,80
66	*59434000030 0*	*Akumulačná nádrž AN 5, objem nádrže 5 m3, železobetónová*	*ks*	*1,000*	*1 270,50*	*1 270,50*
67	721170966.S	Montáž prepadového potrubia PVC prepojenie akumulačnej nádrže a vsakovacej šachty	m	5,000	0,71	3,55
68	*28611000640 0.S*	*Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dĺ. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)*	*ks*	*1,000*	*15,13*	*15,13*
69	894811024	Osadenie plastovej žumpy samonosnej objem 5000 l	ks	1,000	12,14	12,14
70	*28661004940 0*	*Nádrže plastové valcové samonosné, objem 5000 l, prechodový kus DN 125 2x, predĺženie revízneho vstupu*	*ks*	*1,000*	*1 086,80*	*1 086,80*
71	721100913.S	Oprava potrubia vysekanie otvoru do rúry betónovej alebo kameninovej -0,00200t	ks	4,000	3,28	13,12
72	899332111.S	Odstránenie betónového vstupu alebo vpuste	ks	4,000	54,03	216,12
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2 672,67**
73	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,288	95,09	122,48
74	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	6,000	10,78	64,68
75	935114412.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy B 125	m	1,500	4,29	6,44

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
76	*59227000620 0.S*	*Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm*	*ks*	*2,000*	*7,88*	*15,76*
77	*59227001180 0.S*	*Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dĺ. 1 m, B 125, s rýchlouzáverom, pozinkovaná oceľ, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm*	*ks*	*3,000*	*51,60*	*154,80*
78	*59227002000 0.S*	*Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 100 mm, dĺžky 1 m, bez spádu*	*ks*	*2,000*	*58,46*	*116,92*
79	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	23,098	7,27	167,92
80	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	39,210	1,51	59,21
81	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	392,210	0,32	125,51
82	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	39,210	46,90	1 838,95
	99	**Presun hmôt HSV**				**2 687,34**
83	998011001.S	Presun hmôt	t	370,157	7,26	2 687,34
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**1 267,81**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**921,05**
84	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	m2	140,250	2,63	368,86
85	*28323000270 0.S*	*Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu*	*m2*	*161,288*	*1,73*	*279,03*
86	*55345003400 0.S*	*Profil ukončovací profilovaných fólií dĺ. 2000 mm, príslušenstvo k fóliám*	*ks*	*52,000*	*5,07*	*263,64*
87	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,347	27,44	9,52
	721	**Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**				**234,88**
88	721172111.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové pripojovacie	m	7,000	14,41	100,87
89	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	5,000	26,60	133,00
90	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,051	19,86	1,01
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**42,77**
91	764454901.S	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové, s priemerom 75 a 100 mm	m	2,000	5,82	11,64
92	764456932.S	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, odbočka dĺžky do 1 m, s priemerom zo 100 na 120 mm	ks	1,000	11,59	11,59
93	764456952.S	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 100 mm	ks	2,000	9,58	19,16
94	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	54,49	0,38
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**69,11**
95	767590200	Montáž čistiacej rohože z oceľového profilu na podlahu	m2	1,000	3,70	3,70
96	767590225	Montáž rámu L k čistiacim rohožiam	m	2,000	9,88	19,76
97	767914130	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	2,000	6,05	12,10
98	767914830	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	2,000	3,37	6,74
99	767916720	Osadenie stĺpika pre pletivové panelové ploty, s výškou nad 2 m	ks	1,000	5,96	5,96

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
100	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	15,000	1,39	20,85
		Celkom				**26 320,00**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11